



Gemeente Oudewater
De heer S. de Waard
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater

Datum 26 oktober 2022
Ons kenmerk LL/ 100.18483
Onderwerp Kostenraming verplanten plataan Leeuweringerstraat Oudewater

Geachte heer De Waard,

Hierbij hebben wij het genoegen u een vrijblijvende kostenraming te sturen voor het verplanten van de plataan aan de Leeuweringerstraat. De plataan met een stamdiameter van circa 60 cm staat naast IJssalon Roberto. Eén en ander zoals besproken met Laurens Lingen tijdens het locatiebezoek op 20-07-2022.

Uitgangspunten:

- (Her)bestratingswerkzaamheden en verkeersvoorzieningen zijn niet in de kostenraming opgenomen. Aanvullende maatregelen t.b.v. nabij gelegen winkels/ horeca zijn tevens niet in de kostenraming opgenomen.
- Werkzaamheden worden uitgevoerd middels de 'kale wortelverplanting'. Het gewicht van de kluit wordt gereduceerd door middel van het wegzuigen van grond in het wortelpakket.
- In de kostenraming zijn wij uitgegaan van het hijsen van de boom middels een 70-tons hydraulische weg-/ terreinkraan. Het eigen gewicht van deze kraan bedraagt 48 ton.
- Groeiplaatsverbetering middels 20 m³ NBB-bomengrond en 1 m³ schimmeldominante mulch.
- Het nader onderzoeken van de haalbaarheid van deze verplantingsmethode op deze locatie is gewenst.
- Aan deze kostenraming kunnen geen rechten worden verleend.

Eén en ander, zoals omschreven, kunnen wij uitvoeren voor de volgende bedragen:

1. Projectvoorbereiding

- | | | |
|--|---|--------|
| - Projectvoorbereiding, totaalbedrag | € | 250,00 |
| - Verplantbaarheidsonderzoek door Terra Nostra | € | P.M. |

2. Verkeersvoorzieningen

- | | | |
|-------------------------|---|------|
| - Verkeersvoorzieningen | € | P.M. |
|-------------------------|---|------|

3. Het verplanten van een boom

- | | | |
|---|---|-----------|
| - 1 <i>Platanus x hispanica</i> , stamomvang 150-160 cm | € | 11.500,00 |
| - Verankering | € | P.M. |



4. Plantgatverbetering

- Ontgraven 20 vaste m ³ grond	à €	10,00	€	200,00
- Leveren en verwerken 20 losse m ³ NBB-Bomengrond	à €	50,00	€	1.000,00
- Leveren en verwerken 1 losse m ³ schimmeldominante mulch			€	150,00

5. Nazorg gedurende een periode van drie jaar, incl. water geven

- 1 boom, gedurende een periode van 3 jaar			€	3.150,00
--	--	--	---	----------

Totaalbedrag, exclusief BTW

€ 16.250,00

Heeft u, naar aanleiding van deze kostenraming, nog vragen of opmerkingen?

Dan kunt altijd contact opnemen met Laurens Lingen via telefoonnummer 0184 – 69 89 89 of per e-mail via info@nationalebomenbank.nl.

Wij verwachten u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nationale Bomenbank B.V.



Ing./D. Doornenbal
Algemeen directeur